

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej 238.35	m ² m ²	 238.350	 238.350
				RAZEM	238.350
2	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 52.15	m ² m ²	 52.150	 52.150
				RAZEM	52.150
3	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory 28.300	m m	 28.300	 28.300
				RAZEM	28.300
4	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łat do 24 cm 290.5	m ² m ²	 290.500	 290.500
				RAZEM	290.500
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 23.40	m m	 23.400	 23.400
				RAZEM	23.400
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 36.54	m ² m ²	 36.540	 36.540
				RAZEM	36.540
7	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 3.9	m ³ m ³	 3.900	 3.900
				RAZEM	3.900
9	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 238.35	m ² m ²	 238.350	 238.350
				RAZEM	238.350
10	KNR AT-09 0101-06	Łacenie - rozstaw łat 40 cm 290.5	m ² m ²	 290.500	 290.500
				RAZEM	290.500
11	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej Lindab 35.5	m m	 35.500	 35.500
				RAZEM	35.500
12	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 7.30	m m	 7.300	 7.300
				RAZEM	7.300
13	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 21.475	m ² m ²	 21.475	 21.475
				RAZEM	21.475
14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 61.67	m ² m ²	 61.670	 61.670
				RAZEM	61.670
15	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
16	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m ² modułowa gama 290.5	m ² m ²	 290.500	 290.500
				RAZEM	290.500
17	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory 30.3	m m	 30.300	 30.300
				RAZEM	30.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 20.7	m m	20.700	
				RAZEM	20.700
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 15.52	m ³ m ³	15.520	
				RAZEM	15.520
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 15.52	m ³ m ³	15.520	
				RAZEM	15.520
22	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNR 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m (daszki dolne) 52.15	m ² m ²	52.150	
				RAZEM	52.150
25	KNR-W 2- 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów firmy LINDAB 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
26	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
27	knr 2-02	Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000