

ISTNIEJĄCA TABLICA BEZPIECZNIKOWO-LICZNIKOWA

Istniejące odbiory administracyjne

Istniejące gniazda zatablicowe z bezpiecznikami Bi - brak danych o przeznaczeniu

12 kpl.

Istniejące wyłączniki WP25 - brak danych o przeznaczeniu

10 kpl.

UWAGA

W uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru na etapie remontu określić należy przeznaczenie, następnie wymienić na wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu S o prądach zadziałania odpowiednich do istniejących i zainstalowanej mocy a zbędne usunąć. Powyższe zmiany należy zainwentaryzować i wskreślić do dokumentacji powykonawczej.

Istniejące odbiory WLZ -

wymienić obudowy bezpieczników

4 x S301 Bi C
4 x S301 C
5 x S301 Bi C

Istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe typu S301 C25A wymienić na 3 x S301 C25 lub ograniczniki mocy 3 x 1P - 25A (zgodnie z umową na dostawę energii z ENEA)

AC-3F4P
nr f. 63659788

3f ~
kWh
adm.

Projektowany S303 B10A

Obudowa modułowa RN 4

Projektowany wyl. FR 25A

Projektowany S301 B10A

PF-431

Projektowany automatyczny przełącznik faz


YDYp 3 x 1,5 mm²

Istniejący wyl. gł. WP 100A

Oświetlenie awaryjne

Istniejąca złącze kablowe ZK-3

Istniejący odcinek przewodu ALYd 35 usunąć z ZK-3 i wprowadzić do obudowy z DPX



HDGs 2 x 1 mm²

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Projektowany odcinek przewodu 4 x LY 50 w RL wprowadzić do obudowy z DPX

ROP A
WP-1s

TB - MONTAŻ WYL. PPOŻ i ZASIL. OŚW. AW.- SCHEMAT IDEOWY

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	Rys. nr 6
LOKALIZACJA:	m. WAŁCZ ul. 1-MAJA 14, GMINA WAŁCZ	
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA WAŁCZ	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Emil Kwiatkowski	
PROJEKTOWAŁ:	Zbigniew Hryciukowski upr.bud. BR-III-8345/337/80 specjalność instalacje elektryczne	
SKALA: 1:	maj -2017 r.	STADIUM/ BRANŻA: PW/ ELEKTRYCZNA