

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego					
1		Rozbiórka budynku mieszkalnego			
1	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie	m		
d.1	0318-01.03	przęseł i siatki - prefabrykowane drewniane ramy osiatkowane 26+15+15	m	56.00	
				RAZEM	56.00
2	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - prefabrykowane drewniane ramy osiatkowane	m		
d.1	0318-01.04	26+15+15	m	56.00	
				RAZEM	56.00
3	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	13+6.2+3.65+7.5+4.3+2.4+6.0*7	m ²	79.05	
				RAZEM	79.05
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1	szt.		
d.1	0354-06	m ² 4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wierćców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm-schody betonowe	m ³		
d.1	0305-03	2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	13+6+7.5+4*0.4	m ²	28.10	
				RAZEM	28.10
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3*8	m	24.00	
				RAZEM	24.00
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	6+5	m	11.00	
				RAZEM	11.00
9	KNR 4-01	Rozebranie kominów	m ³		
d.1	0350-01	0.8*0.48*1.2*4	m ³	1.84	
				RAZEM	1.84
10	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m ²		
d.1	0509-01	113	m ²	113.00	
				RAZEM	113.00
11	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	113	m ²	113.00	
				RAZEM	113.00
12	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
13	KNR 4-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.		
d.1	0402-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	(13+6.2+3.65+7.7+4.3+6.0*7)*0.4	m ³	30.74	
				RAZEM	30.74
15	KNR 4-04	Przygotowanie cegieł pełnych połówkowych na zaprawie wapiennej z rozbiórki do użytku	szt.		
d.1	1001-01	3000	szt.	3000.00	
				RAZEM	3000.00
16	KNR 4-04	Przygotowanie krawędziaków i bali z rozbiórki do użytku	m ³		
d.1	1005-03	4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
17	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości - rozebranie ścian wewnętrznych	m ³		
d.1	0102-01	(13*3*3*0.25)+(10.51*3*0.25)	m ³	37.13	
				RAZEM	37.13
18	KNR-W 4-	Rozebranie podłóg drewnianych białych nie nadających się do ponownego	m ²		
d.1	01 0439-02	użytku 110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-04 d.1 1006-02	Przygotowanie skrzydeł okiennych z rozbiórki do użytku	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
20	KNR 4-04 d.1 0810-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 200 mm	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
21	KNR 4-04 d.1 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
		110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
22	KNR-W 4- d.1 01 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m ²		
		110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
23	KNR-W 4- d.1 01 0440-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm ² 13*6+4.3*7.5	m		
			m	110.25	
				RAZEM	110.25
24	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		13*10	m	130.00	
				RAZEM	130.00
25	d.1	Demontaż instalacji c.o -grzejniki i ruraż	msc		
		15	msc	15.00	
				RAZEM	15.00
26	KNR 4-04 d.1 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej (13+6.2+3.65+7.7+4.3+6.0*3)*0.5+(10.5*2.5*0.5)	m ³		
			m ³	39.55	
				RAZEM	39.55
27	KNR 4-04 d.1 0106-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.Piwnica	m ²		
		110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
28	KNR 4-04 d.1 0107-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm 13*5	m		
			m	65.00	
				RAZEM	65.00
29	KNNR 1 d.1 0214-05	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV	m ³		
		35	m ³	35.00	
				RAZEM	35.00
30	KNNR 1 d.1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim wraz z obsianiem trawą 150*0.2	m ³		
			m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
31	d.1 kalk. własna	Koszt utulizacji papy wraz z transportem	m ³		
		113*0.01	m ³	1.13	
				RAZEM	1.13
32	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
33	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04	Transport złomu - samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 1 km	t		
		5	t	5.00	
				RAZEM	5.00
34	d.1	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:3,6,7,8,14)			
35	d.1 kalk. własna	Koszt zajęcia pasa drogowego-wyłączenia ulicy Sądowej z użytkowania wraz z zabezpieczeniem chodnika wzdłuż rozebranego budynku mieszkalnego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	d.1	Sporządzenie projektu organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Rozbiórka budynku gospodarczego			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	d.2 kalk. własna	Rozebranie budynku gospodarczego wraz z ogrodzeniem - rozebranie ścian z cegły i desek - rozebranie podłoża betonowego - rozebranie ogrodzenia z kątowników - wywiezienie gruzu i złomu - uporządkowanie i plantowanie terenu	m ²		
		16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00