

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
INWESTORSKI - ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO " Stara Kuźnia " - ul. M. Konopnickiej 1, dz. nr 4443 , obr. 0001 m. Wałcz					
1	45113000- 2	ZABEZPIECZENIA I PRACE TOWARZYSZĄCE			
1	KNR 2-25 d.1 0311-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa 8.0*2+5.0*2+18.0*2	m ² m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
2	KNR 2-25 d.1 0311-02	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie 62.0	m ² m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
3	KNR-W 2- d.1 25 0420- 01	Znaki drogowe płaskie - budowa 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 2- d.1 25 0420- 03	Znaki drogowe płaskie - rozebranie 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	45111000- 8	ROZBIÓRKA			
5	KNR 4-04 d.2 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy 15.83	m m	15.830	
				RAZEM	15.830
6	KNR 4-04 d.2 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 3.37*15.83*2	m ² m ²	106.694	
				RAZEM	106.694
7	KNR 4-04 d.2 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 106.694	m ² m ²	106.694	
				RAZEM	106.694
8	KNR 4-04 d.2 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 106.694	m ² m ²	106.694	
				RAZEM	106.694
9	KNR 4-04 d.2 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej (15.83+4.0)*2*2.60*0.25	m ³ m ³	25.779	
		minus -(1.0*1.04*2+1.0*0.90+0.65*0.6+0.8*1.24+1.52*2.24+1.0*2.0+1.15*2.0*2+1.15* 2.15)*0.25	m ³	-4.210	
		ściana 15.83*1.00*2*0.12	m ³	3.799	
		kolankowa - ryglowa - poddasze ściana (4.48*3.26*0.50+4.0*1.0)*0.12	m ³	1.356	
		szczytowa ściany 4.0*2.60*3	m ³	31.200	
		działowe ogrodze- nie muro- wane 1.0*1.11*0.12	m ³	0.133	
		2.55*2.17*0.12	m ³	0.664	
				RAZEM	58.721
10	KNR-W 4- d.2 01 0438- 04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych ściana 4.48*3.26*0.50+4.0*1.0	m ² m ²	11.302	
		ściana szczytowa ścianki działowe 4.0*2.65	m ²	10.600	
				RAZEM	21.902
11	KNR-W 4- d.2 01 0440- 05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowa- nych 4.24*15.59	m ² m ²	66.102	
				RAZEM	66.102
12	KNR 4-04 d.2 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 66.102	m ² m ²	66.102	
				RAZEM	66.102

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 4- d.2 01 0440- 07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm2 4.50*18	m m	81.000	
				RAZEM	81.000
14	KNR 4-04 d.2 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 15.33*4.0*0.10	m ³ m ³	6.132	
				RAZEM	6.132
15	KNR 4-04 d.2 0201-02	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu (15.83+4.0)*2*0.30*0.30	m ³ m ³	3.569	
				RAZEM	3.569
3	45110000- 1	WYWÓZ, UTYLIZACJA I RECYKLING MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH			
16	KNR 4-04 d.3 1103-04 poz. 5; 6; 9; 14; 15	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 15.83*0.03*0.25+106.69*0.02+58.72+6.13+3.57	m ³ m ³	70.673	
				RAZEM	70.673
17	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 70.66	m ³ m ³	70.660	
				RAZEM	70.660
18	ANALIZA d.3 WŁASNA	RECYKLING MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH - CEGLANY I BETONOWY GRUZ BUDOWLANY 70.66	m ³ m ³	70.660	
				RAZEM	70.660
4	45110000- 1	REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYCH OBIEKTACH			
19	KNNR 1 d.4 0214-01 PO USU- NIETYCH FUNDA- MEN- TACH POW. ZA- BUDOWY	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 3.50 71.0*0.15	m ³ m ³ m ³	3.500 10.650	
				RAZEM	14.150
20	KNNR 1 d.4 0210-02 POZYS- KANIE ZIEMI ROŚLIN- NEJ NA REKUL- TYWA- CJĘ	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II 14.15	m ³ m ³	14.150	
				RAZEM	14.150
21	KNNR 1 d.4 0202-03 POZYS- KANIE ZIEMI ROŚLIN- NEJ NA REKUL- TYWA- CJĘ	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 14.15	m ³ m ³	14.150	
				RAZEM	14.150
22	KNNR 1 d.4 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 14.15	m ³ m ³	14.150	
				RAZEM	14.150
5	45200000- 9	OGRODZENIE PROJEKTOWANE			
23	KNNR 2 d.5 1601-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m 4.50+16.0+2.55	m m	23.050	
				RAZEM	23.050

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNNR 2	Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników	m ²		
d.5	1604-07	23.05*1.50	m ²	34.575	
				RAZEM	34.575