

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 42 w Wałczu					
1		ELEWACJA - frontowa			
1.1		Rusztowania i zabezpieczenia			
1	KNR AT-05 d.1. 1651-01 1	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 13,5*8,0	m ² m ²	 108,000	 108,000
				RAZEM	108,000
2	KNR 2-02 r. d.1. 16 z.sz.5.15 1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38)			
3	KNR AT-05 d.1. 1663-04 1	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m poz.1	m ² m ²	 108,000	 108,000
				RAZEM	108,000
4	KNR 2-25 d.1. 0206-01 + 1 KNR 2-25 0206-02	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa - NAD WEJŚCIAMI Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie 3,0*1,5	m ² m ²	 4,500	 4,500
				RAZEM	4,500
5	KNR 2-02 d.1. 0925-01 1	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
	okna	2,08*1,1*10	m ²	22,880	
	portal nad bramą	1,7*2,9	m ²	4,930	
				RAZEM	27,810
1.2		Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe elementów na elewacji			
6	d.1. 2	Demontaż i ponowny montaż po remoncie przewodów i osłon instalacji, opraw oświetleniowych, anten telewizyjnych, numerków policyjnych, alarmu, uchwytu flagowych, szyldów reklamowych 3	kpl kpl	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01 d.1. 0701-05 2	Odbicie tynków zewnętrznych ok.50% ELEWACJA 13,40*7,5*0,5	m ² m ²	 50,250	 50,250
				RAZEM	50,250
8	KNR 4-01 d.1. 0339-01 2	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 7,5*2	m m	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
9	KNR 4-01 d.1. 0529-02 2 analogia	Rury spustowe zdjęcie, zawieszenie 7,5*2	m m	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
10	d.1. 2	Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.3		Remont elewacji			
11	KNR 9-13 d.1. 0101-01 3	Zmycie myjką ciśnieniową, czyszczenie ścian elew. frontowa 13,61*8,0 minus okna (-2,09*1,1*10) ościeża (2,09*20+1,1*10)*0,18 okna minus brama -4,0*2,4 ościeża bramy (4,0+2,4*2)*0,41	m ² m ² m ² m ² m ²	 108,880 -22,990 9,504 -9,600 3,608	 89,402
				RAZEM	89,402
12	KNR 0-28 d.1. 2620-01 3	Oczyszczenie mechaniczne - miejsca zagrzybione - przyjęto 30% poz.11*0,3	m ² m ²	 26,821	 26,821

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	26,821
13	KNR AT-26 d.1. 0102-03 3	Impregnacja biobójcza ręczna poz.11	m ² m ²	 89,402	
				RAZEM	89,402
14	KNR 4-01 d.1. 0308-01 3	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 4-01 d.1. 0308-02 3	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
16	KNR 4-01 d.1. 0308-03 3	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR 19-01 d.1. 1302-08 3 analogia	Zagruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym poz.11	m ² m ²	 89,402	
				RAZEM	89,402
18	KNR 19-01 d.1. 0801-02 3 Odbite wcześniej tynki + wcześniejsze ubytki	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m ² w jednym miejscu poz.7+23,25	m ² m ²	 73,500	
				RAZEM	73,500
19	d.1. cena rynkowa 3 gzyms międzypiętrowy gzymsy podokienne lp. gzymsy nadokienne lp.	Odtworzenie/rekonstrukcja ozdobnych elementów architektonicznych na elewacji (metoda modelarska zaprawą modelarską) o prostym rysunku 13,40*0,35*2 13,40*(0,17+0,2) 13,40*0,14	m ² m ² m ²	 9,380 4,958 1,876	
				RAZEM	16,214
20	d.1. cena rynkowa 3 nad oknami lp	Renowacja za pomocą zaprawy sztukatorskiej ozdobnych elementów architektonicznych na elewacji 0,4*1,3*6	m ² m ²	 3,120	
				RAZEM	3,120
21	d.1. cena rynkowa 3 łuk nad bramą	Renowacja ozdobnych elementów architektonicznych na łuku nad bramą 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 19-01 d.1. 0819-05 3 opaski okienne lp. i parter opaski okienne poddasze gzyms podokienny lp. gzyms nadokienny lp. pilastry	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm (2,09+1,52*2)*10 (0,77+0,42*2)*8 13,40 13,40 0,96*11	m m m m m	 51,300 12,880 13,400 13,400 10,560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	gzyms podokienny lp. i parter	0,33*13,4	m	4,422	
				RAZEM	105,962
23	KNR 19-01 d.1. 0819-07 3	Profile ciagnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
	gzyms nad parterem	13,40	m	13,400	
				RAZEM	13,400
24	KNR 19-01 d.1. 0819-08 3	Profile ciagnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 2	m		
	gzyms nad parterem	13,40	m	13,400	
				RAZEM	13,400
25	KNR 19-01 d.1. 0825-01 3	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku	m		
	parter	2*13,21-1,7+5*13,21-1,09*4+13,21	m	99,620	
				RAZEM	99,620
26	KNR 19-01 d.1. 0819-02 3	Profile ciagnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm - zaprawa sztukatorska	m		
		poz.20*2	m	6,240	
				RAZEM	6,240
27	KNR 19-01 d.1. 0819-05 3	Profile ciagnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm - zaprawa sztukatorska	m		
		poz.22	m	105,962	
				RAZEM	105,962
28	KNR 19-01 d.1. 0819-07 3	Profile ciagnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - zaprawa sztukatorska	m		
		poz.23	m	13,400	
				RAZEM	13,400
29	KNR 19-01 d.1. 0819-08 3	Profile ciagnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - zaprawa sztukatorska Krotność = 3	m		
		poz.28	m	13,400	
				RAZEM	13,400
30	KNR AT-26 d.1. 0102-01 3	Gruntowanie ręczne pod tynki	m ²		
	uzupełnienia tynków	poz.18	m ²	73,500	
				RAZEM	73,500
31	KNR AT-26 d.1. 0301-02 3	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem np.Quick-Mix o gr. 1 mm	m ²		
	minus profile	poz.11 -(poz.26*0,15+poz.27*0,3+poz.28*0,4)	m ² m ²	89,402 -38,085	
	minus detale ozdobne	-(poz.19+poz.20)	m ²	-19,334	
				RAZEM	31,983
32	KNR AT-26 d.1. 0301-03 3	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca zbrojona włóknem - pogrubienie o 1 mm	m ²		
		poz.31	m ²	31,983	
				RAZEM	31,983
33	KNR AT-26 d.1. 0303-01 3	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie z gruntowaniem	m ²		
		poz.11	m ²	89,402	
				RAZEM	89,402
1.4		Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, kolce antyptaki			
34	KNR 2-02 d.1. 0923-04 4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy klejowej	m ²		
	nad oknami pietra	7,5*0,3	m ²	2,250	
	dwa gzymsy	13,5*0,3*2	m ²	8,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	parapety parter	1,1*4*0,5	m ²	2,200	
	parapety piętro	1,1*6*0,22	m ²	1,452	
				RAZEM	14,002
35	KNR-W 2-02 0504-03	Obróbki z papy termozgrzewalnej	m ²		
d.1. 4		pod obróbki poz.34	m ²	14,002	
				RAZEM	14,002
36	KNR 2-02 0506-01	Obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm	m ²		
d.1. 4		poz.34	m ²	14,002	
				RAZEM	14,002
37	KNR 0-33 0122-01	Montaż listew z kolcami przeciw ptakom	m		
d.1. 4	analogia Gzymsy, parapety, okna poddasza	13,40+1,3*4+2,77	m	21,370	
				RAZEM	21,370
1.5		Stołarka			
38	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1. 5		1,09*0,5*4	m ²	2,180	
				RAZEM	2,180
39	KNR-W 2-02 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
d.1. 5		1,09*0,5*4	m ²	2,180	
				RAZEM	2,180
1.6		Badania stratygraficzne, opłaty administracyjne			
40		Wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego	kpl.		
d.1. 6		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41		Opłata za zajęcie pasa chodnika dla remontu elewacji - rusztowanie (65 dni x 5 pln = 325 pln)	kpl		
d.1. 6		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000