

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Brama przejazdowa - ściemy.			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 40% 11,73*4,0*2*0,4	m ² m ²	37,536	
				RAZEM	37,536
2 d.1	wycena indywidualna	Schowanie luźnych kabli pod tynkiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.1	m ² m ²	37,536	
				RAZEM	37,536
4 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.1	m ² m ²	37,536	
				RAZEM	37,536
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 11,73*4,0*2	m ² m ²	93,840	
				RAZEM	93,840
6 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 11,73*4,0*2	m ² m ²	93,840	
				RAZEM	93,840
7 d.1	KNR-W 2- 02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe poz.5	m ² m ²	93,840	
				RAZEM	93,840
8 d.1	KNR-W 2- 02 1510-09 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne flautowanie powierzchni wewnętrznych - klatki schodowe 11,5*2*1,5	m ² m ²	34,500	
				RAZEM	34,500
9 d.1	KNR-W 2- 02 1509-06 z.sz.5.3	Trzykrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 11,5*2*1,5	m ² m ²	34,500	
				RAZEM	34,500
10 d.1	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km (poz.1)*0,04	m ³ m ³	1,501	
				RAZEM	1,501
11 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 13 poz.10	m ³ m ³	1,501	
				RAZEM	1,501